

令和 6 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

松島町

町 長	副 町 長	課 長	専 門 官	班 長			設 計 者	検 算 者	
着 工 完 成 期 日	自 至 令和07年03月19日				摘 要				
工 事 番 号	産 6 工 第 号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名	六合沢1ため池他ネットフェンス設置工事(農業)								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	施工延長 L=101m ネットフェンス設置工 (H=1, 200) N=2箇所 門扉設置工(H=1, 200 W=1, 000) N=2箇所 ・六合沢1ため池 L=53m ・空田1ため池 L=48m 安全施設設置工(680×400 φ38.1) N=2箇所								

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
その他土木（2）工事	1	式			
六合沢1ため池	1	式			
ネットフェンス工	1	式			
ネットフェンス設置	52	m			施 1号
基礎ブロック設置 フェンス用18×18×45(cm)	27	箇所			施 2号 基礎碎石10cm
門扉設置 片開き 2m以下	1	組			施 3号
基礎ブロック設置 フェンス用30×30×50(cm)	2	箇所			施 4号 基礎碎石10cm
空田1ため池	1	式			
ネットフェンス工	1	式			
ネットフェンス設置	47	m			施 1号
基礎ブロック設置 フェンス用18×18×45(cm)	25	箇所			施 5号 基礎碎石10cm
門扉設置 片開き 2m以下	1	組			施 3号
基礎ブロック設置 フェンス用30×30×50(cm)	2	箇所			施 4号 基礎碎石10cm
フェンス加工費	1	式			部材費を含む
安全施設工	1	式			
安全標識設置工	1	式			
安全看板設置 土中式 φ38.1	2	本			施 6号
安全看板材料費 680×400 白ボール型	2	本			
直接工事費計					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

六合沢1ため池他ネットフェンス設置工事

第 1 号 施工単価表		ネットフェンス設置			
20 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ネットフェンス H=1200 C-G S3	20	m			
諸雑費	1	%			
計					
単位当たり					

六合沢1ため池他ネットフェンス設置工事

第 2 号 施工単価表

基礎ブロック設置 フェンス用18×18×45 (cm)
 (基礎碎石10cm ,)

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
基礎ブロック フェンス用ブロック 18×18×45 (cm)	10	個			
再生碎石 R C 40	0. 1	m3			
掘削 現場制約有 土砂	1. 14	m3			
埋戻し 小規模	1. 01	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

六合沢1ため池他ネットフェンス設置工事

第 3 号 施工単価表

門扉設置 片開き 2 m以下

10 組 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ネットフェンス用門扉 (アングル型) 型扉W=1,200 3.2×50mm 塗装	10	組			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第 4 号 施工単価表

基礎ブロック設置 フェンス用30×30×50 (cm)

(基礎碎石10cm

,

)

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
基礎ブロック フェンス用ブロック 30×30×50 (cm)	10	個			
再生碎石 R C 40	0.2	m3			
掘削 現場制約有 土砂	1.99	m3			
埋戻し 小規模	1.55	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第 5 号 施工単価表

基礎ブロック設置 フェンス用18×18×45(cm)

(基礎碎石10cm ,)

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
基礎ブロック フェンス用ブロック 18×18×45(cm)	10	個			
再生碎石 RC40	0.1	m3			
掘削 現場制約有 土砂	1.14	m3			P 1 号
埋戻し 小規模	1.01	m3			P 2 号 土砂
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第 6 号 施工単価表

安全看板設置 土中式 φ38.1
 (施工規模10本未満 , 時間制約無 夜間作業無)

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34	1	本			

第 1 号 施工パッケージ 掘削 現場制約有 土砂						
						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【労務】						
普通作業員						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 土質 土砂						
[J2] = 4 施工方法 現場制約あり						

第 2 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模 (土砂 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)						
タンバ及びびランマ 60～80kg						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油 1.2号 バトル給油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J2] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						